A3	VÝPIS MATERIÁLU - MÓLO								
ČÍSLO	POPIS	POLOMER r	ROZMER a	ROZMER b	PLOCHA m2	DĹŽKA	POČET KUSOV	CELKOVÁ DĹŽKA	CELKOVÝ OBJEM M3
01a	DREVENNÉ STĹPY DUBOVÉ FRÉZOVANÉ S KONCOM NA ZATLÁČANIE DO ZEME	0,15			0,07065	6,00	68	408,00	28,83
01c	DREVENNÉ STĹPY DUBOVÉ FRÉZOVANÉ S KONCOM NA ZATLÁČANIE DO ZEME	0,15			0,07065	5,00	22	110,00	7,77
02a	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,15	0,3		5,50	40	220,00	9,90
02b	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,15	0,3		4,00	82	328,00	14,76
03	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,15	0,3		6,00	100	600,00	27,00
04a	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,2	0,2		5,00	40	200,00	8,00
04b	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,2	0,2		3,00	40	120,00	4,80
05	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,1	0,2		6,00	40	240,00	4,80
06	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,1	0,1		6,00	120	720,00	7,20
07	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,15	0,3		7,00	8	56,00	2,52
08	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,15	0,3		6,00	19	114,00	5,13
09	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,15	0,3		2,50	22	55,00	2,48
10	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,2	0,2		1,00	22	22,00	0,88
11	PODLAHA - DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,05	0,15	500				25,00
12	PODLAHA - DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,05	0,15	50				2,50
13	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ - SCHODY		0,05	0,3		2,00	4	8,00	0,12
14	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ - SCHODY - STUPNE		0,05	0,3		1,25	8	10,00	0,15
15	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ - LAVIČKA		0,15	0,3		3,00	6	18,00	0,81
16	DREVENÝ STĹP HOBĽOVANÝ		0,2	0,2		2,85	4	11,40	0,46
17	DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,2	0,2		2,43	8	19,44	0,78
SPOLU									153,88

A3	VÝPIS MATERIÁLU - MÓLO - OCEĽ								
ČÍSLO	POPIS	POLOMER r	ROZMER a	ROZMER b	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ kg/m	DĹŽKA (m	POČET KUSOV	CELKOVÁ DĹŽKA	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)
01b	OCEĽOVÁ RÚRA R=273mm HR. STENY 10mm	0,15			64,90	6,00	12	72,00	4672,80
ČÍSLO	KOTVENIE	POLOMER r	ROZMER a	ROZMER b	PLOCHA m2	DĹŽKA	POČET KUSOV	CELKOVÁ DĹŽKA	CELKOVÝ OBJEM M3
Z1	POZINK. NOSIČ TRÁMOV VRÁTANE SPOJOVACÍCH PRVKOV						16		
Z2	POZINK. NOSIČ TRÁMOV VRÁTANE SPOJOVACÍCH PRVKOV						16		
Z3	VRUT SAMOREZNÝ DO DREVA PH3 5/100mm						1200		
Z4	ZÁVITOVÁ TYČ ZN 20 - VRÁTANE 2xMATICA + 2xPODLOŽKA	0,01				0,55	1120	616,00	
Z5	ZÁVITOVÁ TYČ ZN 20 - VRÁTANE 2xMATICA + 2xPODLOŽKA	0,01				0,65	1280	832,00	

A3	VÝPIS MATERIÁLU - STOLOVANIE								
ČÍSLO	DREVO	POLOMER r	ROZMER a	ROZMER b	PLOCHA m2	DĹŽKA	POČET KUSOV	CELKOVÁ DĹŽKA	CELKOVO M3
D1	LAVIČKA - DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,25	0,15		2,45	8	19,60	0,74
D2	LAVIČKA - DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,2	0,15		0,40	4	1,60	0,05
D3	STÔL - DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ - VÝREZ (VIĎ. GRAFICKÁ ČASŤ)		0,25	0,15		2,45	2	4,90	0,18
D4	STÔL - DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,25	0,15		0,25	12	3,00	0,11
D5	STÔL - DREVENÝ HRANOL HOBĽOVANÝ		0,2	0,15		0,50	2	1,00	0,03
	SPOLU DREVO								1,11

A3	VÝPIS MATERIÁLU -STOLOVANIE - OCEĽ								
ČÍSLO	POPIS	POLOMER r	ROZMER a	ROZMER b	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ kg/m	DĹŽKA (m	POČET KUSOV	CELKOVÁ DĹŽKA	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)
	KOTVENIE								
Z1	ZÁVITOVÁ TYČ ZN 20 - VRÁTANE 2xMATICA + 2xPODLOŽKA					0,45	4		
Z2	ZÁVITOVÁ TYČ ZN 20 - VRÁTANE 2xMATICA + 2xPODLOŽKA					0,75	4		
	STYČNÍKOVÁ DOSKA 105/210x1,5mm - LAVIČKY						6		
	STYČNÍKOVÁ DOSKA 105/210x1,5mm - STÔL						8		

POZNÁMKA: UVEDENÉ VÝMERY SÚ ORIENTAČNÉ
PRÁCE VYKONÁVAŤ V SÚLADE S VYJADRENIAMI K DOKUMENTÁCII
PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

±0,000=127,80mnm

KORZO ZÁLESIE

REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA MALÉHO DUNAJA PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY V OBCI ZÁLESIE

PROJEKT STAVBY NA STAVEBNÉ POVOLENIE, REALIZAČNÝ PROJEKT
HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. VOJTECH KRUMPOLEC , ING MÁRIA KRUMPOLCOVÁ
ZODPOVEDNÍ PROJEKTANTI: ING. ARCH. VLADIMÍR VODNÝ, ING. ARCH. JURAJ KRUMPOLEC, ING. ARCH. KRISTÍNA KOŠŤÁLOVÁ, ING. EMA KIABOVÁ
JÚN 2016

OBSTARÁVATEĽ:
OBEC ZÁLESIE
TROJIČNÉ NÁMESTIE 1
900 28 ZÁLESIE
www.obeczalesie.sk

ZHOTOVITEĽ:
ING. VOJTECH KRUMPOLEC - AŽ PROJEKT
Toplianska 28, 821 07 Bratislava
www.azprojekt.sk

ARCHITEKTÚRA

A - MÓLO – OBNOVA PEŠIEHO A CYKLISTICKÉHO PREPOJENIA REKREAČNEJ LOKALITY
A3 - MÓLO

PODORYSNÉ REZY **1:50** **A3.1**